

PS ENGENHARIA

2704
A Prefeitura Municipal de BONITO DE SANTA FÉ/PB
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Referente à Licitação: TOMADA DE PREÇO nº 005/2022
Data: 20/06/2022 ÀS 10:00horas

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM NO BAIRRO DAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.

CARTA PROPOSTA

Senhor Presidente;

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R\$ 617.157,45 (SEISCENTOS E DEZESSETE, CENTO E CINQUENTA E SETE E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)** com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento, anexa.

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal **DESCRITO NO CABEÇALHO (TÍTULO)**.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal **DESCRITO NO CABEÇALHO (TÍTULO)**, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução total das obras é de conforme o edital a partir do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).


O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

JOSÉ ROBERTO MUNIZ CUNHA
CREA n.º 2115055640 CPF: 045.953.284-78
Responsável Técnico / SÓCIO PROPRIETÁRIO

LAJES PINTADA/RN EM 17 DE JUNHO DE 2022.

JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - ME -

CNPJ: 26.951.460/0001 - 99 INSC. ESTADUAL: 20.496.159-9 RUA: ESTRADA RN 129, Nº 10A, CENTRO - LAJES PINTADAS, CEP: 59235-000 Email: pengharia23@gmail.com contato: (84) 9-81865191



PS ENGENHARIA

A Prefeitura Municipal de BONITO DE SANTA FÉ/PB
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Referente à Licitação: TOMADA DE PREÇO nº 005/2022
Data: 20/06/2022 ÀS 10:00horas

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO BAIRRO DAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Prefeitura Municipal **DESCRITO NO CABEÇALHO (TÍTULO)**, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal **DESCRITO NO CABEÇALHO (TÍTULO)**, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

JOSÉ ROBERTO MUNIZ CUNHA
CREA n.º 2115055640 CPF: 045.953.284-78
Responsável Técnico / SÓCIO PROPRIETÁRIO

LAJES PINTADA/RN EM 17 DE JUNHO DE 2022.

JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - ME -

CNPJ: 26.951.460/0001 - 99 INSC. ESTADUAL: 20.496.159-9 RUA: ESTRADA RN 129, Nº 10A, CENTRO - LAJES PINTADAS, CEP: 59235-000 Email: psengenharia23@gmail.com contato: (84) 9-81865191

PS ENGENHARIA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				2726	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ - PB.	DATA:	20/06/2022	BDI: 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:	
LOCAL:	BONITO DE SANTA FÉ - PB.	SICRO:	2022/01	COM DESONERAÇÃO	-	04/2022	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.	SINAPI:	2022/02	SEM DESONERAÇÃO	115,83%	72,25%	
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	03/2022	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						25.173,06
1.1	CPU-010	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (ENGENHEIRO TÉCNICO - RESP. TÉCNICO E ENCARREGADO)	Composições	MÊS	6,00	4.195,51	25.173,06
2	AVENIDA BALBINO TEODÓSIO DA SILVA						0,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.343,99
3.1	CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições	M²	8,00	323,48	2.587,84
3.2	CPU-002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ARMAZENAMENTO E GREIDE	Composições	M²	5.487,96	0,32	1.756,15
4	TERRAPLANAGEM						10.262,49
4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 11/2019	SINAPI	M2	5.487,96	1,87	10.262,49
5	PAVIMENTAÇÃO						366.571,95
5.1	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	SINAPI	M	1.295,74	37,14	48.123,78
5.2	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	SINAPI	M	82,85	40,13	3.324,77
5.3	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	Composições	M	58,81	26,49	1.557,88
5.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	4.997,06	62,75	313.565,52
6	PASSEIOS						91.568,66
6.1	CPU-003	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO DE CALÇADA	Composições	M²	438,31	6,72	2.945,44
6.2	CPU-004	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRDA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.	Composições	M²	241,54	71,98	17.386,05
6.3	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SINAPI	M3	167,84	35,79	6.006,99
6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2015	SINAPI	M3	62,39	573,06	35.753,21
6.5	CPU-101094	PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIFRÁULICO, *20 X 20*CM, E=2CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	Composições	M	678,14	27,80	18.852,29
6.6	CPU-007	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).	Composições	UND	22,00	482,94	10.624,68
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						6.005,26
7.1	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO	un	11,00	197,33	2.170,63
7.2	CPU-006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições	UND	3,00	74,86	224,58
7.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	1.378,59	1,06	1.461,31
7.4	CPU-008	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	M²	4.997,06	0,43	2.148,74
VALOR BDI TOTAL:						113.232,04	
VALOR ORÇAMENTO:						503.925,41	
VALOR TOTAL:						617.157,45	


 Jose Roberto Muniz Cunha
 Diretor do Setor de Engenharia
 CREA Nº 211505564-0
 CPF 045 953 284-78

5.1. 94279 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

Valor:	1,87								
TOTAL Serviço:	1,87								
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CHI	0,00644341	49,50	0,31	SINAPI	CHI	0,00644341	49,50	0,31
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014									
5901	CHI	0,00092048	267,69	0,24	SINAPI	CHI	0,00092048	267,69	0,24
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014									
5924	CHI	0,00736391	69,43	0,51	SINAPI	CHI	0,00736391	69,43	0,51
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014									
5932	CHI	0,00013977	207,02	0,02	SINAPI	CHI	0,00013977	207,02	0,02
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014									
93244	CHI	0,00552293	59,63	0,32	SINAPI	CHI	0,00552293	59,63	0,32
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2018									
73436	CHI	0,00184097	198,04	0,36	SINAPI	CHI	0,00184097	198,04	0,36
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2018									
88316	H	0,00736391	16,29	0,11	SINAPI	H	0,00736391	16,29	0,11
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									

4.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

Valor:	0,32								
TOTAL Serviço:	0,34								
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-002	M²	1,00000000	0,34	0,34	SINAPI	M²	1,00000000	0,34	0,34
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ARMAZENAMENTO E GREIDE (M²)									


3.2. CPU-002 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ARMAZENAMENTO E GREIDE (M²)


Valor:	323,48								
TOTAL Material:	353,13								
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-001	M²	1,00000000	353,13	353,13	SINAPI	M²	1,00000000	353,13	353,13
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO									

3.1. CPU-001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M²)

Valor:	4.195,51								
TOTAL Serviço:	3.061,00								
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-010	MES	1,00000000	3.061,00	3.061,00	SINAPI	MES	1,00000000	3.061,00	3.061,00
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (ENGENHEIRO TÉCNICO - RESP. TÉCNICO E ENCARREGADO)									

1.1. CPU-010 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (ENGENHEIRO TÉCNICO - RESP. TÉCNICO E ENCARREGADO) (Mês)

 <p>PS ENGENHARIA NR 000000101</p>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ - PB.
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FÉ - PB.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.
<p>DATA: 20/06/2022 BDI: 22,47%</p> <p>VERSÃO: HORA: MES: REF:</p> <p>2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022</p> <p>2022/02 SEM DESONERAÇÃO 115,83% 72,25% 03/2022</p> <p>2022/03 PROPRIA 0,00% 0,00%</p>		
<p>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.</p> <p>2727</p>		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTÓS · 2798					
 PE ENGENHARIA <small>NA 981865191</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ - PB.	DATA: 20/06/2022		BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FÉ - PB.	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.	SINAPI	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	115,83% 72,25%
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
					REF.: 04/2022 03/2022

AF_05/2016 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00641296	90,00	0,57
00041680	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	2,35088851	10,96	25,87
TOTAL Material:						26,44

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00091613	496,69	0,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27942219	20,43	5,70
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27942219	16,29	4,55
TOTAL Serviço:						10,70
VALOR:						37,14

5.2. 94280 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00641226	90,00	0,57
00041680	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	2,35063019	10,96	25,87
TOTAL Material:						26,44


Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00091603	496,69	0,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35091900	20,43	7,37
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35091900	16,29	5,87
TOTAL Serviço:						13,59
VALOR:						40,13

5.3. 74223/002 - MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	Composições	M	1,00000000	22,23	22,23
TOTAL Material:						22,23
VALOR:						26,49

5.4. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10445451	91,17	9,52
00004385	PARALELEPÍEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03023882	812,06	24,55
TOTAL Material:						34,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 2729					
 JR ENGENHARIA <small>RA 981865191</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ - PB.	DATA: 20/06/2022		BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FÉ - PB.	SICRO	2022/01	CDM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.	SINAPI	2022/02	SEM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%
					04/2022
					03/2022

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01869185	418,67	7,82
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36843123	20,30	7,47
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11993943	58,19	6,97
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00284042	151,31	0,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36843123	16,29	6,00
TOTAL Serviço:					28,68
VALOR:					62,75

6.1. CPU-003 - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO DE CALÇADA (M²)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GPU-003 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO DE CALÇADA	Composições	M²	1,00000000	7,33	7,33
TOTAL Serviço:					7,33
VALOR:					6,72

6.2. CPU-004 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRDA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. (M²)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GPU-004 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRDA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.	Composições	M²	1,00000000	78,58	78,58
TOTAL Serviço:					78,58
VALOR:					71,98

6.3. 96995 - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19705340	16,29	35,78
TOTAL Serviço:					35,78
VALOR:					35,79

6.4. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,83211521	4,58	8,39
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,29014402	7,94	18,18
TOTAL Material:					26,57
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,06652595	20,18	41,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							2730
 PS ENGENHARIA <small>SA 981865191</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ - PB.	DATA: 20/06/2022		BDI: 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FÉ - PB.	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.	SINAPI	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	-115,83%	72,25%	
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,11117787	363,97	404,43
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81654223	20,43	37,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,88316819	16,29	63,25
TOTAL Serviço:						546,49
VALOR:						573,06

6.5. CPU-101094 - PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIFRÁULICO, *20 X 20*CM, E=2CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (M)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-101094	PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIFRÁULICO, *20 X 20*CM, E=2CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	Composições	M	1,00000000	30,34	30,34
TOTAL Serviço:						30,34
VALOR:						27,80

6.6. CPU-007 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO). (UND)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-007	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).	Composições	UND	1,00000000	527,19	527,19
TOTAL Serviço:						527,19
VALOR:						482,94

7.1. 5213444 - Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,30162608	47,8375	14,4290
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,12926833	132,1688	17,0852
TOTAL Equipamento:						31,5142
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9830	Montador	SICRO NOVO	h	0,01614021	23,0943	0,3497
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,02911659	15,3506	0,4470
TOTAL Mão de Obra:						0,7967
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5213444	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	SICRO NOVO	m²	0,37337917	441,9529	165,0160
TOTAL Serviço:						165,0160
VALOR:						197,33

7.2. CPU-006 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UND)


Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições	UND	1,00000000	81,72	81,72
TOTAL Material:						81,72


Jose Roberto Muniz Gunha
 Diretor do Setor de Engenharia
 CREA Nº 211505564-0
 CPF: 048.953.284-78

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.4. CPU-008	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M²	1,00000000	0,47	0,47
TOTAL Serviço:					0,47
VALOR:					0,43

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.3. 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO), AF_05/2021 (M)	KG	0,09598222	1,08	0,10
TOTAL Material:					0,10
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03350322	21,50	0,72
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01510175	16,29	0,24
TOTAL Serviço:					0,96
VALOR:					1,06

VALOR:	74,86
--------	-------

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE - PB
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FE - PB
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FE - PB.	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FE - PB.	
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.		
DATA : 20/08/2022 BDI : 22,47% VERSÃO HDRA MES REF. 2022081 COM DESONERAÇÃO 04/2022 SICRO 2022081 COM DESONERAÇÃO 04/2022 SINAPI 2022081 SEM DESONERAÇÃO 15,83% 72,5% 03/2022 PROPRIA 0,00% 0,00%		
2731		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
 PS ENGENHARIA SA 981865191	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÊ - PB.	DATA : 20/06/2022		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÊ - PB.	FONTES:	VERSIÃO:	HORA	
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FÊ - PB.	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÊ - PB.	SINAPI	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	115,83%	REF.
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

2732

CPU-010 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (ENGENHEIRO TÉCNICO - RESP. TÉCNICO E ENCARREGADO) (MÊS)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-010	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (ENGENHEIRO TÉCNICO - RESP. TÉCNICO E ENCARREGADO)	Composições	MÊS	1,00000000	3.061,00
TOTAL Serviço:					3.061,00
VALOR:					4.195,51

CPU-001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M²)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições	M²	1,00000000	353,13
TOTAL Material:					353,13
VALOR:					323,48

CPU-002 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ARMAZENAMENTO E GREIDE (M²)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ARMAZENAMENTO E GREIDE	Composições	M²	1,00000000	0,34
TOTAL Serviço:					0,34
VALOR:					0,32

74223/002 - MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 (M)


Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	Composições	M	1,00000000	22,23
TOTAL Material:					22,23
VALOR:					26,49

CPU-003 - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO DE CALÇADA (M²)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-003	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO DE CALÇADA	Composições	M²	1,00000000	7,33
TOTAL Serviço:					7,33
VALOR:					6,72

CPU-004 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRDA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. (M³)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-004	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRDA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.	Composições	M³	1,00000000	78,58
TOTAL Serviço:					78,58
VALOR:					71,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS . 2733					
 PS ENGENHARIA 04.981865191	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ – PB.	DATA : 20/06/2022		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ – PB.	FONTES	VERSÃO:	HORA
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FÉ – PB.	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB.	SINAPI	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	115,83% 72,25%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
					REF:
					04/2022
					03/2022

CPU-101094 - PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIFRÁULICO, *20 X 20*CM, E=2CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (M)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-101094	PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIFRÁULICO, *20 X 20*CM, E=2CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	Composições	M	1,00000000	30,34
TOTAL Serviço:					30,34
VALOR:					27,80

CPU-007 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO). (UND)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-007	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).	Composições	UND	1,00000000	527,19
TOTAL Serviço:					527,19
VALOR:					482,94


CPU-006 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UND)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições	UND	1,00000000	81,72
TOTAL Material:					81,72
VALOR:					74,86

CPU-008 - LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (M²)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU-008	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	Composições	M²	1,00000000	0,17
TOTAL Serviço:					0,47
VALOR:					0,43


 José Roberto Muniz Cunha
 Diretor do Setor de Engenharia
 CREM - 211505564-0
 CPF 010.000.001-76


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ – PB.						DATA :	20/06/2022		BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ – PB.						FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FÉ – PB.						SICRO NDVO	2022/01 COM DESONERAÇÃO		-	-	04/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB.						SINAPI	2022/02 SEM DESONERAÇÃO		115,83%	72,25%	03/2022
							Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	25.173,06	3,04 %	21,17 %	22,93 %	39,28 %	12,31 %	1,27 %	100,00 %
			765,26	5.329,14	5.772,18	9.887,98	3.098,80	319,70	25.173,06
2	AVENIDA BALBINO TEODÓSIO DA SILVA	0,00	3,04 %	21,17 %	22,93 %	39,28 %	12,31 %	1,27 %	100,00 %
									0,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.343,99	100,00 %						100,00 %
			4.343,99						4.343,99
4	TERRAPLANAGEM	10.262,49	100,00 %						100,00 %
			10.262,49						10.262,49
5	PAVIMENTAÇÃO	366.571,95		27,65 %	29,95 %	42,40 %			100,00 %
				101.357,14	109.788,30	155.426,51			366.571,95
6	PASSEIOS	91.568,66				35,62 %	64,28 %		100,00 %
						32.616,76	58.951,90		91.568,66
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.005,26						100,00 %	100,00 %
								6.005,26	6.005,26
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	113.232,04	3,05 %	21,17 %	22,93 %	39,28 %	12,31 %	1,26 %	100,00 %
			3.453,58	23.971,22	25.964,11	44.477,55	13.938,86	1.426,72	113.232,04
		617.157,45	18.825,32	130.657,50	141.524,59	242.408,80	75.989,56	7.751,68	
			18.825,32	149.482,82	291.007,41	533.416,21	609.405,77	617.157,45	617.157,45


 José Roberto Muniz Cunha
 Diretor do Setor de Engenharia
 CREA Nº 211585564-0
 CPF 0304020173

COMPOSIÇÃO DO BDI

2735

 JR ENGENHARIA <small>RA 981865191</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ – PB.	DATA: 20/06/2022		BDI: 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ – PB.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FÉ – PB.	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB.	SINAPI	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	115,03%	72,25%	03/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	ITENS	
AC	Administração Central	3,00
SG	Seguro e Garantia	0,80
R	Risco	0,97
DF	Despesas Financeiras	0,59
L	Lucro	6,16
CP	Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65
ISS	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	5,00
CPRB	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00
	TOTAL	20,17


BDI = 22,47%

$$(((1+AC+SG + R)*(1+DF)*(1+L)) / (1-CP-ISS-CPRB)) - 1$$


 José Roberto Muniz Cunha
 Diretor do Setor de Engenharia
 CREA nº 211505564-0
 CPF: 000000000-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

2736

 JR ENGENHARIA <small>RA 021865191</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ – PB.	DATA: 20/06/2022		BDI: 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ – PB.	FONTE	VERSÃO	HCRA	MES	
	LOCAL:	BONITO DE SANTA FÉ – PB.	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB.	SINAPI	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	115,83%	72,25%	03/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	50,54	20,30

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,50	7,37

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,60	7,47
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,31
	TOTAL	18,99	7,78

Horista = 115,83%
Mensalista = 72,25%

A + B + C + D


 José Roberto Muniz Cunha
 Diretor do Setor de Engenharia
 CREA Nº 211505504-0
 CPF 00000000000